

ราคากลาง

ปร.4

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 6,000,000.00 บาท หน้าที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รายละเอียดงบประมาณการทำงานงวดที่ 17 ที่ไม่แล้วเสร็จ								
1	งานเบ็ดเตล็ด								
1.1	งานราวกันตกสแตนเลส								
	1.1.1 ราวสแตนเลสบันได ST-5 มีรอยบุบชำรุด	4.00	จุด	1,000.00	4,000.00	1,000.00	4,000.00	8,000.00	
	1.1.2 ราวสแตนเลส RAMP ทางขึ้นผู้พิการ (RAMP PA-5) มีรอยบุบชำรุด	2.00	จุด	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	
	1.1.3 งานเชื่อมจุดต่อเหล็กราวกันตกสแตนเลสไม่แล้วเสร็จ								
	- ราวกันตกสแตนเลสบันได ST-1	344.00	จุด			200.00	68,800.00	68,800.00	
	- ราวกันตกสแตนเลสบันได ST-5	71.00	จุด			200.00	14,200.00	14,200.00	
	- ราวกันตกสแตนเลสบันได ST-7	176.00	จุด			200.00	35,200.00	35,200.00	
	- ราวกันตกสแตนเลสบันได ST-8	78.00	จุด			200.00	15,600.00	15,600.00	
	- ราวกันตกสแตนเลสทางเดินหน้ากระบะต้นไม้ชั้นที่ 2	199.00	จุด			200.00	39,800.00	39,800.00	
	- ราวกันตกสแตนเลสทางเดินหน้ากระบะต้นไม้ชั้นที่ 3	317.00	จุด			200.00	63,400.00	63,400.00	
	รวมยอดยกไปหน้าที่ 2							249,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ จันทนสิน)
นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ปิเจริญ)
วิศวกรโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)
วิศวกรเครื่องกล 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี)
สถาปนิก 4

(ลงชื่อ). พ.อ.อ.....กรรมการ

(เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)
นายช่างไฟฟ้า 4

ราคากลาง

ปร.4

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 2

ฝ่าย สำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 1							249,000.00	
1.2	งานพื้น RAMP								
	1.2.1 พื้นผิว RAMP สกปรกเปรอะเปื้อนจากการทำงานของผู้รับจ้าง (RA-6)	42.00	ตร.ม.			100.00	4,200.00	4,200.00	
1.3	งานตกแต่งเสา								
	1.3.1 งานแต่งผิวเสากลม line 3-7/f พื้นคอนกรีตบล็อกบริเวณโคนเสาสกปรกเปรอะเปื้อนจากการทำงานของผู้รับจ้าง	110.00	ตร.ม.			100.00	11,000.00	11,000.00	
1.4	งานบัวปูนปั้น								
	1.4.1 บัวปูนปั้นหน้าบันหลังคาอาคารสำนักงาน ขนาด 0.10 x 0.20 ม. Line 11/j-k	10.00	ม.	500.00	5,000.00	2,000.00	20,000.00	25,000.00	
1.5	รางน้ำ คสล. ฝาปิดด้วยหินแกรนิต ขนาด 0.30 x 0.60 ม.								
	1.5.1 ฝารางใช้แผ่นหินขนาดและรูปแบบไม่ตรงตามกำหนด	9.00	ตร.ม.	1,500.00	13,500.00	3,000.00	27,000.00	40,500.00	
	1.5.2 วัสดุผิวพื้นข้างราง (BORDER) ใช้วัสดุแผ่นหินแกรนิตผิดไม่ตรงตามแบบกำหนด	16.00	ตร.ม.	1,500.00	24,000.00	3,000.00	48,000.00	72,000.00	
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 3							401,700.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ จันทนสิน)
นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ)
วิศวกรโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)
วิศวกรเครื่องกล 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี)
สถาปนิก 4

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.....กรรมการ

(เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)
นายช่างไฟฟ้า 4

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 3	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 2							401,700.00		
2	งานภูมิสถาปัตยกรรมเชิงส่วนสำนักงาน									
2.1	งานพื้นถนนลายพิเศษ									
	2.1.1 ถนน คสล. ยานแวนร่อง JOINT ไม่แล้วเสร็จ	55.00	ม.	100.00	5,500.00	100.00	5,500.00	11,000.00		
	2.1.2 พื้นผิวเบอร์ 3 ใช้วัสดุไม่ถูกต้องตามแบบกำหนด ตามแบบเป็นคอนกรีตบล็อกสี่เต่า	25.50	ตร.ม.	600.00	15,300.00	400.00	10,200.00	25,500.00		
3	งานภูมิสถาปัตยกรรมเชิงส่วน INFARSTRUCTURE									
3.1	งานบ่อน้ำหน้าโครงการไม่เทคอนกรีตหยาบ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ทับปลายสุด	517.30	ม.	350.00	#####	150.00	77,595.00	258,650.00		
	ชายแผ่น PVC บนขอบบ่อ (แบบ LA-LA-040.00-00)									
3.2	งานบ่อพักระบายน้ำและท่อระบายน้ำ									
	3.2.1 งานหล่อคอนกรีตปากบ่อพักและปิดฝาบ่อพักไม่แล้วเสร็จ	5.00	บ่อ	1,500.00	7,500.00	1,000.00	5,000.00	12,500.00		
	3.2.2 งานเจาะช่องรับน้ำผนังบ่อพัก	150.00	บ่อ			2,000.00	300,000.00	300,000.00		
	3.2.3 บ่อพักที่สูงไม่ได้ระดับ	15.00	บ่อ	1,500.00	22,500.00	1,000.00	15,000.00	37,500.00		
	3.2.4 บ่อ MANHOLE (DUCT BANK) ไม่มีฝาบ่อ	1.00	บ่อ	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00		
	3.2.5 บ่อ MANHOLE (DUCT BANK) ที่สูงไม่ได้ระดับ	8.00	บ่อ	6,250.00	50,000.00	5,000.00	40,000.00	90,000.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 4							1,139,850.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ) พ.อ.อ.....กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 4	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 3							1,139,850.00		
3.3	งานป้ายสแตนเลสโครงการ									
	3.3.1 งานเชื่อมประกอบชิ้นงานตัวอักษรไม่แล้วเสร็จ ไม่เรียบร้อย	127.00	จุด			1,200.00	152,400.00	152,400.00		
	3.3.2 ตำแหน่งอักษรตัวสระ อู ได้ตัวอักษร บ ผิดตำแหน่ง	1.00	จุด			1,200.00	1,200.00	1,200.00		
4	งานตกแต่งโต๊ะและแผงบังห้องประชุมสภา ฯ									
4.1	พื้นโต๊ะประชุมพื้นผิวเสียหายไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด			10,000.00	10,000.00	10,000.00		
5	งานอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการ									
5.1	งานเคลื่อนย้ายฝัวยวลิ้อกคอนกรีตในส่วนสถาปัตยกรรมแข่งส่วนสำนักงาน									
	5.1.1 เคลื่อนย้ายฝัวยวลิ้อกคอนกรีตงานบริเวณทางเท้า	6,500.00	ตร.ม.	30.00	#####	50.00	325,000.00	520,000.00		
	5.1.2 เคลื่อนย้ายฝัวยวลิ้อกคอนกรีตบริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารสำนักงาน	800.00	ตร.ม.	30.00	24,000.00	50.00	40,000.00	64,000.00		
	5.1.3 เคลื่อนย้ายฝัวยวลิ้อกคอนกรีตบริเวณลานจันทอม	3,400.00	ตร.ม.	30.00	#####	50.00	170,000.00	272,000.00		
5.2	งานเคลื่อนย้ายฝัวยวลิ้อกคอนกรีตในส่วนสถาปัตยกรรมแข่งส่วน HARD SCAPE	4,350.00	ตร.ม.	30.00	#####	50.00	217,500.00	348,000.00		
	กลุ่มอาคารโอท็อป									
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 5							2,507,450.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวีโรจน์ โพธิ์ตาดทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ) พ.อ.อ.....กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 6	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 5							3,577,450.00		
	รายละเอียดงบประมาณการทำงานอาคารสำนักงาน ๖ งวดที่ 1-16									
	อาคารสำนักงานชั้นที่ 1									
1	ห้อง 102 โถงทางเดิน									
	1.1 ฝ้าเพดานยังไม่แล้วเสร็จ	2.00	ตร.ม.	300.00	600.00	400.00	800.00	1,400.00		
	1.2 สีฝ้าเพดานยังไม่แล้วเสร็จ	2.00	ตร.ม.	300.00	600.00	200.00	400.00	1,000.00		
2	ห้อง 103 ห้องตรวจสอบ									
	2.1 แผ่นฝ้าเพดาน T-BAR มีรอยชำรุดยังไม่แก้ไข ไม่มีใน Key Plan	2.00	แผ่น	180.00	360.00	120.00	240.00	600.00		
3	ห้อง 107 ห้องเตรียมอาหาร									
	3.1 ผนังห้องขึ้นคราบตะไคร่เขียวมีความชื้น	10.00	ตร.ม.	1,500.00	15,000.00	2,500.00	25,000.00	40,000.00		
	3.2 แผ่นฝ้าเพดาน T-BAR มีคราบน้ำซึมขึ้นราดำ	3.00	แผ่น	180.00	540.00	2,080.00	6,240.00	6,780.00		
	3.3 ยานแนวรอบตำแหน่ง CO. ไม่แล้วเสร็จ	2.00	จุด	120.00	240.00	500.00	1,000.00	1,240.00		
	3.4 สีฝ้าเพดานตำแหน่งหัวฉีดน้ำดับเพลิงไม่แล้วเสร็จ	1.00	แผ่น	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 7							3,628,970.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวงศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ) พ.อ.อ.....กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 7	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 6							3,628,970.00		
4	ห้อง 109 ห้องน้ำหญิง									
	4.1 ยาแนวกระเบื้องผนังใต้เคาเตอร์อ่างล้างหน้าไม่แล้วเสร็จ	2.00	ตร.ม.	120.00	240.00	500.00	1,000.00	1,240.00		
	4.2 ยาแนวกระเบื้องข้างวงกบประตูห้องเก็บอุปกรณ์ไม่แล้วเสร็จ	4.00	ม.	120.00	480.00	500.00	2,000.00	2,480.00		
5	ห้อง 110 ห้องน้ำผู้พิการ									
	5.1 ไม้บังรางเลื่อนประตูห้องน้ำผู้พิการชำรุดหลุดร่วงเสียหาย	1.00	จุด	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00		
6	ห้อง 113 ห้องเครื่อง M&E									
	6.1 ผนังฉาบแต่งไม่แล้วเสร็จ	2.00	ตร.ม.	500.00	1,000.00	300.00	600.00	1,600.00		
	6.2 ฝาปิดรางสายไฟฟ้า ขนาด 0.30 ม. ปิดไม่แล้วเสร็จ	2.50	ม.	1,500.00	3,750.00	300.00	750.00	4,500.00		
	6.3 ฝาปิดรางสายไฟฟ้าขนาด 0.035 ม. ปิดแล้วไม่แล้วเสร็จ	1.00	ม.	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00		
	6.4 งานทาสี CURB ข้างผนังลิฟต์ไม่แล้วเสร็จ	2.00	ม.	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00		
	6.5 ผนังตำแหน่งท่อ SLEEVE งานระบบไม่แล้วเสร็จ	1.00	ตร.ม.	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 8							3,646,970.00		
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปิเจริญ) วิศวกรโยธา 5			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง) วิศวกรเครื่องกล 5				
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4			(ลงชื่อ). พ.อ.อ.....กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4							

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 8	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 7							3,646,970.00		
7	ห้อง 117 ห้องประชาสัมพันธ์									
	7.1 แก้ไขแผ่นฝ้าเพดาน T-BAR ชำรุด	5.00	แผ่น	180.00	900.00	120.00	600.00	1,500.00		
8	ห้อง 121 ห้อง AHU									
	8.1 ติดตั้งหน้ากากสวิตซ์ไฟฟ้าอักษรกลับด้าน	1.00	จุด			100.00	100.00	100.00		
	8.2 ฝ้าเพดานตำแหน่งหัวฉีดน้ำดับเพลิงไม่แล้วเสร็จ	2.00	จุด	300.00	600.00	400.00	800.00	1,400.00		
	8.3 ท่อสายยางระบบหลุดและไม่มี SUPPORT รับท่อ	1.00	จุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00		
	8.4 ฝาปิดบ็อกซ์ท่อไฟฟ้าปิดไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	70.00	70.00	300.00	300.00	370.00		
	8.5 ฝ้าเพดานโดยรอบท่อลมไม่แล้วเสร็จ	4.00	ตร.ม.	500.00	2,000.00	400.00	1,600.00	3,600.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 9							3,656,940.00		
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5				
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4			(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4							

ราคากลาง

ปร.4

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ หน้าที่ 9

ฝ่าย สำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาหน้าที่ 8							3,656,940.00	
9	ห้อง 122 ห้องกองช่าง (เดิม)								
	9.1 ปลั๊กสวิตซ์ไฟฟ้าฝังพื้น (POP-UP) มีสภาพผิวดเสียหายมากให้เปลี่ยนใหม่	134.00	ชุด	2,500.00	#####	400.00	53,600.00	388,600.00	
	9.2 มีน้ำรั่วซึมเข้าหน้าต่างอูมิเนียมขณะมีฝนตกโดยรอบห้อง	1.00	งาน	9,000.00	9,000.00	21,000.00	21,000.00	30,000.00	
	9.3 หน้าต่างอูมิเนียมปิดล็อคไม่ได้	5.00	บาน	2,000.00	10,000.00	500.00	2,500.00	12,500.00	
	9.4 ลอกวัสดุท่อหุ้มผิวอูมิเนียมหน้าต่างและทำความสะอาด	5.00	ตร.ม.	500.00	2,500.00	500.00	2,500.00	5,000.00	
	9.5 ฝ้าเพดานเสียหายเนื่องจากโดนน้ำ	1.00	จุด	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
10	ห้อง 124 ห้องเตรียมอาหาร								
	10.1 ติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างมือไม่แล้วเสร็จ	1.00	ชุด	250.00	250.00	500.00	500.00	750.00	
	รวมยอดยกไปใบหน้าที่ 10							4,123,790.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ จันทนสิน)
นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ)
วิศวกรโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)
วิศวกรเครื่องกล 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี)
สถาปนิก 4

(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ

(เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)
นายช่างไฟฟ้า 4

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 10	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 9							4,123,790.00		
11	ห้อง 127 ห้อง AHU									
	11.1 แต่งผิวผนังตำแหน่งก๊อกน้ำไม่แล้วเสร็จ	2.00	จุด	300.00	600.00	300.00	600.00	1,200.00		
	11.2 แต่งผิวท้องฝ้าเพดาน ฝ้าเปลือยไม่แล้วเสร็จ	18.00	ตร.ม.	750.00	13,500.00	500.00	9,000.00	22,500.00		
	11.3 งานทาสีฝ้าเปลือยไม่แล้วเสร็จ	18.00	ตร.ม.	300.00	5,400.00	200.00	3,600.00	9,000.00		
	11.4 ฝ้าปิดบ็อกซ์ไฟปิดไม่ครบไม่แล้วเสร็จ	4.00	จุด	70.00	280.00	300.00	1,200.00	1,480.00		
	11.5 บานประตูไม้บานเปิดคู่เปิดปิดไม่ได้	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	800.00	800.00	3,300.00		
12	ห้อง 128 ห้อง MDB.									
	12.1 ผนังตำแหน่งท่อทางงานระบบผ่าน (SLEEVE) ไม่แล้วเสร็จเรียบร้อย	3.00	จุด	800.00	2,400.00	800.00	2,400.00	4,800.00		
	12.2 ทำความสะอาดกลุ่มท่อไฟฟ้าไม่แล้วเสร็จ	1.00	งาน			1,500.00	1,500.00	1,500.00		
	12.3 ทาสีฝ้าเพดานไม่แล้วเสร็จ	2.00	จุด	1,200.00	2,400.00	600.00	1,200.00	3,600.00		
	12.4 ประตูเหล็กบานคู่ชำรุดเสียหายเปิดปิดไม่ได้	1.00	บาน	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00		
	12.5 น้ำใต้ดินผุดขึ้นพื้นชั้นใต้ดิน ห้อง MDB และทางเดินหน้าห้อง	5.00	จุด	7,000.00	35,000.00	8,000.00	40,000.00	75,000.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 11							4,256,170.00		
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5				
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4			(ลงชื่อ) พ.อ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4							

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 11	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 10							4,256,170.00		
13	ห้อง 129 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า									
	13.1 ฝาปิดบล็อกไฟฟ้าปิดไม่ครบไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	70.00	70.00	300.00	300.00	370.00		
14	ห้อง 130 ห้อง CONTROL									
	14.1 จอภาพกล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้ไม่แล้วเสร็จ	1.00	ตัว	15,000.00	15,000.00	8,000.00	8,000.00	23,000.00		
	14.2 หัวฉีดน้ำดับเพลิงติดตั้งไม่แล้วเสร็จไม่เรียบร้อย	1.00	จุด			3,000.00	3,000.00	3,000.00		
15	ห้อง 131 ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน									
	15.1 รั้วไม้แบบทองพื้นฝาบ่อเก็บน้ำฝนไม่แล้วเสร็จ	15.00	ตร.ม.			350.00	5,250.00	5,250.00		
	15.2 มีบันไดไม้ในบ่อเก็บน้ำดับเพลิงไม่เก็บไม่แล้วเสร็จ	1.00	ตัว			500.00	500.00	500.00		
	15.3 แต่งผิวฝ้าเปลือยใต้ท้องพื้นห้องปั๊มไม่แล้วเสร็จ	1.00	เหมา	7,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00		
	15.4 ทาสีฝ้าเปลือยไม่แล้วเสร็จ	1.00	เหมา	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 12							4,298,790.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวีโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 12	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 11							4,298,790.00		
16	ห้อง 137 ห้องผู้อำนวยการกองช่าง (เดิม)									
	16.1 น้ำรั่วซึมเข้าหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมเก็บงานสีผนัง	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	15,000.00		
17	ห้อง 138 ห้องเก็บของ									
	17.1 ทาสีฝ้าเพดานฉาบเรียบไม่แล้วเสร็จ	4.00	ตร.ม.	300.00	1,200.00	200.00	800.00	2,000.00		
	17.2 ฝ้าเพดานฉาบเรียบเป็นรูไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	300.00	300.00	400.00	400.00	700.00		
18	ห้อง 140 ห้องเก็บของ									
	18.1 ฝาปิดบ็อกซ์ไฟฟ้าปิดไม่ครบไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	70.00	70.00	300.00	300.00	370.00		
	18.2 ผนังตำแหน่งท่อทางงานระบบต่าง ๆ วิ่งผ่าน (SLEEVE) ไม่แล้วเสร็จ	3.00	จุด	1,200.00	3,600.00	300.00	900.00	4,500.00		
	18.3 ทาสีผนังไม่แล้วเสร็จ	5.00	ตร.ม.	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	3,000.00		
19	ทางเดินส่วนบริการชั้นใต้ดิน									
	19.1 แต่งผิวท้องคานพร้อมทาสีไม่แล้วเสร็จ	3.00	ตร.ม.	400.00	1,200.00	500.00	1,500.00	2,700.00		
	19.2 ฝาปิดบ็อกซ์ท่อไฟฟ้าปิดไม่ครบไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	70.00	70.00	300.00	300.00	370.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 13							4,327,430.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ). พ.อ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 13	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 12							4,327,430.00		
	19.3 ผนังตำแหน่งท่อทางงานระบบต่าง ๆ วิ่งผ่าน (SLEEVE) ไม่แล้วเสร็จ	2.00	จุด	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00		
	19.4 ทาสีผนัง LINE 11-14/A ช้าง RAMP ทางลงไม่แล้วเสร็จ	2.00	ตร.ม.	300.00	600.00	300.00	600.00	1,200.00		
	19.5 พื้นทางเดินหน้าบันได ST-11 มีน้ำรั่วซึมจากใต้พื้น	1.00	จุด	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00		
20	พื้นที่ส่วนพักรอพนักงานขับรถ Line 8-9/Q-R									
	20.1 ปิดฝาบ็อกซ์ไฟฟ้าไม่แล้วเสร็จ	2.00	จุด	70.00	140.00	300.00	600.00	740.00		
21	ห้องโถงเนกประสงค์ 101									
	21.1 ยานแนวกระเบื้องไม่แล้วเสร็จ ไม่เรียบร้อย	230.00	ตร.ม.	150.00	34,500.00	150.00	34,500.00	69,000.00		
22	ห้องโถงทางเดิน 102									
	22.1 ยานแนวกระเบื้องพื้นไม่แล้วเสร็จ ไม่เรียบร้อย	256.00	ตร.ม.	150.00	38,400.00	150.00	38,400.00	76,800.00		
	22.2 งานแก้ไขรอยร้าวรอยต่อแผ่นฝ้าเพดาน C5	30.00	ตร.ม.			150.00	4,500.00	4,500.00		
	22.3 งานทาสีฝ้าที่แก้ไขรอยร้าว	379.00	ตร.ม.	300.00	#####	200.00	75,800.00	189,500.00		
	22.4 งานแก้ไขแนวโครงเคร่ารับแผ่นฝ้าเพดาน T-BAR ไม่ตรง	588.00	ตร.ม.			100.00	58,800.00	58,800.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 14							4,765,970.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง

ปร.4

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 6,000,000.00 บาท หน้าที่ 14

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาหน้าที่ 13							4,765,970.00	
	22.5 แก้ไขผนังแตกร้าว	20.00	ตร.ม.	300.00	6,000.00	200.00	4,000.00	10,000.00	
	22.6 ทาสีผนังที่แก้ไขรอยแตกร้าว	113.00	ตร.ม.	300.00	33,900.00	300.00	33,900.00	67,800.00	
23	ถังบำบัด								
	23.1 ถังบำบัดมีรอยแตก ซ้ำจุด line L/13-15 WWTP-02	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	140,000.00	
	อาคารสำนักงานชั้นที่ 2								
24	ห้อง 201 ห้องโถงทางเดิน								
	24.1 ยานแนวกระเบื้องพื้นขนาด 0.60 x 0.60 ไม่แล้วเสร็จ ไม่เรียบร้อย	50.00	ม.	150.00	7,500.00	150.00	7,500.00	15,000.00	
	24.2 ผนังตำแหน่งปลั๊กไฟฉุกฉินหน้าห้อง 202 ไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	24.3 ยานแนวกระเบื้อง ขนาด 04.0 x 04.0 ม. ไม่แล้วเสร็จ ไม่เรียบร้อย (หน้าห้อง 202)	2.00	ม.	150.00	300.00	150.00	300.00	600.00	
	รวมยอดยกไปใบหน้าที่ 15							5,000,370.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ จันทนสิน)
นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ)
วิศวกรโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐวีโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)
วิศวกรเครื่องกล 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี)
สถาปนิก 4

(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ
(เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)
นายช่างไฟฟ้า 4

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 15	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 14							5,000,370.00		
25	ห้อง 202 ห้องประชุม									
	25.1 มีน้ำรั่วซึมเข้าทางหน้าต่างอลูมิเนียมขณะมีฝนตกจำนวนมากหลายจุด	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	28,000.00	28,000.00	40,000.00		
	25.2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งปิดไม่ได้	2.00	บาน	2,500.00	5,000.00			5,000.00		
26	ห้อง 203 ห้องเก็บของ									
	26.1 สีฝ้าเพดานทาไม่แล้วเสร็จ	2.00	ตร.ม.	300.00	600.00	200.00	400.00	1,000.00		
	26.2 ฝ้ารางสายของงานระบบปิดไม่แล้วเสร็จ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00		
	26.3 มีน้ำรั่วซึมเข้าทางหน้าต่างอลูมิเนียมหลายจุดขณะมีฝนตก	1.00	งาน	9,000.00	9,000.00	21,000.00	21,000.00	30,000.00		
	26.4 กั้นชนประตูห้องติดตั้งไม่แล้วเสร็จเรียบร้อย	1.00	จุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00		
27	ห้อง 204 ห้อง AHU									
	27.1 มีน้ำรั่วซึมเข้าหน้าต่างหลายจุดขณะมีฝนตก	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	15,000.00		
28	ห้อง 205 ห้องกองพาณิชย์									
	28.1 มีน้ำรั่วซึมเข้าหน้าต่างอลูมิเนียมขณะมีฝนตกหลายจุด	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	15,000.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 16							5,115,870.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ) พ.อ.อ.....กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 16	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 15							5,115,870.00		
29	ห้อง 206 ห้องหัวหน้ากองพาณิชย์									
	29.1 ยานแนวกระเบื้องพื้นไม่แล้วเสร็จ	2.00	ตร.ม.	150.00	300.00	150.00	300.00	600.00		
30	ห้อง 207 ห้องกองคลัง									
	30.1 ยานแนวกระเบื้องพื้นไม่แล้วเสร็จ	2.00	ตร.ม.	150.00	300.00	150.00	300.00	600.00		
31	ห้อง 212 ห้องน้ำหญิง									
	31.2 กระเบื้องพื้นตำแหน่งวงกบประตูห้องเก็บอุปกรณ์ไม่แล้วเสร็จไม่เรียบร้อย	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	300.00	600.00	1,600.00		
32	ห้อง 213 ห้องน้ำชาย									
	32.3 ประตูห้องช่องซาร์ปิดไม่ได้	1.00	บาน	300.00	300.00	600.00	600.00	900.00		
	32.4 ติดตั้งบัวพีวีซีมุมกระเบื้องข้างวงกบลูมิเนียมหน้าต่างไม่แล้วเสร็จ	2.00	ม.	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	2,000.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 17							5,121,570.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 17	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 16							5,121,570.00		
33	ห้อง 215 ห้อง SUP CORE SWITCH									
	33.1 ฝ้าเพดานข้างรางสายงานระบบไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00		
34	ห้อง220 ห้องหัวหน้ากองกิจการสภา ฯ									
	34.1 ท่องานระบบบริเวณผนังหลังห้องติดตั้งไม่แล้วเสร็จและไม่เรียบร้อย	1.00	จุด	350.00	350.00	1,500.00	1,500.00	1,850.00		
	34.2 กระเบื้องพื้นมีคราบสนิมเปรอะเปื้อน	3.00	แผ่น	450.00	1,350.00	350.00	1,050.00	2,400.00		
35	ห้อง 223 ห้องจัดเลี้ยง									
	35.1 ประตูไม้บานเปิดคู่เจาะรูกลอนล่างไม่แล้วเสร็จ/ไม่ได้เจาะรู	7.00	บาน	100.00	700.00	500.00	3,500.00	4,200.00		
36	ห้อง 224 ห้อง AHU									
	36.1 ฝ้าเพดานเหนือหลอดไฟฟ้าแสงสว่างมีรูไม่แล้วเสร็จ	3.00	จุด	300.00	900.00	200.00	600.00	1,500.00		
37	ห้อง 225 ห้องเตรียมอาหาร									
	37.1 มีน้ำซึมเข้าหน้าต่างขณะมีฝนตกหลายจุด	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	15,000.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 18							5,147,520.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 18	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 17							5,147,520.00		
38	ห้อง 226 ห้องน้ำชาย									
	38.1 ฉาบแต่งผิวใต้ท้องพื้นเคาน์เตอร์วางของพร้อมยาแนวกระเบื้องไม่แล้วเสร็จ	4.00	ตร.ม.	350.00	1,400.00	300.00	1,200.00	2,600.00		
39	ห้อง 228 ห้องน้ำผู้พิการ									
	39.1 ไม้บังรางเลื่อนประตูห้องน้ำผู้พิการชำรุดหลุดร่วงเสียหาย	1.00	จุด	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00		
40	ห้อง 229 ห้องน้ำหญิง									
	40.1 ฉาบแต่งผิวใต้เคาน์เตอร์วางของไม่แล้วเสร็จ	3.00	ตร.ม.	350.00	1,050.00	300.00	900.00	1,950.00		
41	ห้อง 231 ห้องประชุมสภา									
	41.1 พื้นกระเบื้องยางใต้โต๊ะประชุมประธานสภาฯ ไม่แล้วเสร็จ	3.00	ตร.ม.	1,200.00	3,600.00	500.00	1,500.00	5,100.00		
	41.2 สีนั่งบังโต๊ะประชุมสภาฯ ไม่แล้วเสร็จ	5.00	ตร.ม.	500.00	2,500.00	600.00	3,000.00	5,500.00		
	41.3 แก้ไขจอภาพขนาด 240" ไม่สามารถเลื่อนใช้งานได้	1.00	ชุด	200,000.00	#####			200,000.00		
	41.4 แก้ไขอุปกรณ์ควบคุมระบบเสียงประชุมสภาฯ ใช้งานไม่ได้	1.00	ชุด	700,000.00	#####			700,000.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 19							6,067,670.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวีโรจน์ โพธิ์ตาดทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 19	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 18							6,067,670.00		
42	ห้อง 232 ห้องควบคุม									
	42.1 ขอบผนังข้างช่องแสงอลูมิเนียมฉาบแต่งไม่แล้วเสร็จ ไม่เรียบร้อย	1.00	จุด	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00		
	42.2 ฝาปิดรางสายงานระบบปิดไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00		
	42.3 ฝ้าเพดานไม่แล้วเสร็จ	6.00	ตร.ม.	800.00	4,800.00	250.00	1,500.00	6,300.00		
	42.4 ฝาปิดบ็อกซ์ไฟฟ้าปิดไม่ครบไม่แล้วเสร็จ	5.00	จุด	70.00	350.00	300.00	1,500.00	1,850.00		
43	ห้อง 240 ห้องเก็บของ									
	43.1 ฝาปิดบ็อกซ์ไฟฟ้าฝังผนังปิดไม่แล้วเสร็จ ไม่เรียบร้อย	1.00	จุด	70.00	70.00	300.00	300.00	370.00		
	43.2 ฉาบแต่งผนังห้องไม่เรียบร้อย ไม่แล้วเสร็จ	3.00	ตร.ม.	600.00	1,800.00	1,500.00	4,500.00	6,300.00		
44	ห้อง 242 ห้องล้างตัว									
	44.1 ประตูห้องไม่ติดตั้งกันชนบานประตู ไม่แล้วเสร็จ ไม่เรียบร้อย	2.00	จุด	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	2,000.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 20							6,095,990.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี						งบประมาณ		แผ่นที่ 20		
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี						ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี				
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี						เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 19							6,095,990.00		
45	ฝาปิดบ็อกซ์ไฟฟ้าปิดไม่ครบไม่แล้วเสร็จจำนวนมาก (ทั้งหมด) บนฝ้าเพดาน	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00		
	ห้องประชุมสภา									
46	รางสายไฟฟ้าไม่มีปิดฝารางไม่แล้วเสร็จ ไม่เรียบร้อย	70.00	ม.	450.00	31,500.00	315.00	22,050.00	53,550.00		
47	งานแก้ไขฝ้าเพดานทางเดิน									
	47.1 งานแก้ไขรอยรั่วรอยต่อฝ้าเพดาน C5	50.00	ตร.ม.			150.00	7,500.00	7,500.00		
	47.2 งานทาสีฝ้าที่แก้ไขรอยรั่ว	361.00	ตร.ม.	300.00	#####	200.00	72,200.00	180,500.00		
	47.3 แก้ไขผนังแตกร้าว	24.00	ตร.ม.	300.00	7,200.00	200.00	4,800.00	12,000.00		
	47.4 ทาสีผนังที่แก้ไขรอยแตกร้าว	50.00	ตร.ม.	300.00	15,000.00	200.00	10,000.00	25,000.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 21							6,434,540.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 21	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 20							6,434,540.00		
	อาคารสำนักงานชั้นที่ 3									
48	ห้อง 302 ห้องสำนักงานปลัดฯ									
	48.1 มีน้ำรั่วซึมเข้าหน้าต่างอลูมิเนียมขณะมีฝนตกหลายจุด	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	15,000.00		
59	ห้อง 303 ห้องรองปลัดฯ 1									
	49.1 มีน้ำรั่วซึมเข้าหน้าต่างอลูมิเนียมขณะมีฝนตกหลายจุด	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	15,000.00		
50	ห้อง 305.1 ห้องน้ำปลัดฯ									
	50.2 มีน้ำรั่วซึมเข้าหน้าต่างอลูมิเนียมขณะมีฝนตกหลายจุด	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	15,000.00		
	50.3 ยานแนวกระเบื้องผนังไม่แล้วเสร็จ	5.00	แผ่น	150.00	750.00	150.00	750.00	1,500.00		
51	ห้อง 306 ห้องกองป้องกัน									
	51.1 ปลั๊กไฟฟ้าฝังพื้น (POP UP) ผิดชำรุดเสียหาย	19.00	ชุด	2,500.00	47,500.00	400.00	7,600.00	55,100.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 22							6,536,140.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง

ปร.4

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ แผ่นที่ 22

ฝ่าย สํารวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 21							6,536,140.00	
52	ห้อง 307 ห้องหัวหน้ากองป้องกัน								
	52.1 หน้ากากปลั๊กไฟฟ้าปิดไม่แล้วเสร็จ ไม่เรียบร้อย	1.00	จุด	70.00	70.00	300.00	300.00	370.00	
	52.2 ปลั๊กไฟฟ้าฝังพื้น (POP UP) ผิดชำรุดเสียหาย	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00	400.00	2,000.00	14,500.00	
53	ห้อง 314 ห้องน้ำคนพิการ								
	53.1 กลอนประตูใช้งานไม่ได้ ปิดล็อคไม่ได้	1	จุด	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
	53.2 ไม่บังรางเลื่อนประตูห้องน้ำผู้พิการชำรุดหลุดร่วงเสียหาย	1	จุด	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
54	ห้อง 315 ห้อง SUB CORE SWITCH								
	54.1 ฝ้าเพดานตำแหน่งรางสายไฟงานระบบไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
55	ห้อง 316 ห้องเก็บของ								
	55.1 กระเบื้องพื้นแตกเป็นรอยชำรุด	5.00	แผ่น	450.00	2,250.00	500.00	2,500.00	4,750.00	
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 23							6,564,460.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ จันทนสิน)
นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ)
วิศวกรโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)
วิศวกรเครื่องกล 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี)
สถาปนิก 4

(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ

(เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)
นายช่างไฟฟ้า 4

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 23	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 22							6,564,460.00		
56	ห้อง 320 ห้องหัวหน้ากองอื่นๆ									
	56.1 แผ่นฝ้าเพดาน T-BAR ขึ้นคราบราคาต่อประอะเป็อน	3.00	แผ่น	200.00	600.00	2,080.00	6,240.00	6,840.00		
57	ห้อง 321 ห้องกองอื่นๆ									
	57.1 กระเบื้องพื้นแตกชำรุดตำแหน่งปลั๊กไฟฝังพื้น (POP UP)	1.00	จุด	450.00	450.00	500.00	500.00	950.00		
58	ห้อง 329 ห้องกองพัสดุ									
	58.1 ฝิวกระเบื้องแตกบิ่นเป็นรอยชำรุดเสียหาย	2.00	แผ่น	450.00	900.00	500.00	1,000.00	1,900.00		
59	ห้อง 332 ห้องกองแผนงาน									
	59.1 กระเบื้องพื้นแตกชำรุดตำแหน่งปลั๊กไฟฝังพื้น (POP UP)	1.00	จุด	450.00	450.00	500.00	500.00	950.00		
60	ห้อง 337 ห้องเก็บของ									
	60.1 ฉาบแต่งผิวฝ้าเพดานตำแหน่งหัวฉีดน้ำดับเพลิงไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	250.00	250.00	400.00	400.00	650.00		
61	เกล็ดระบายอากาศบังตาติดตั้งไม่แล้วเสร็จ	6.50	ม.	3,000.00	19,500.00	2,000.00	13,000.00	32,500.00		
62	เกล็ดระบายอากาศบังตาบุชำรุดไม่เรียบร้อย	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	11,000.00		
	รวมยอดยกไปใบแผ่นที่ 24							6,619,250.00		
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวีโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5				
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4			(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4							

ราคากลาง

ปร.4

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ แผ่นที่ 25

ฝ่าย สำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 24							6,948,250.00	
	อาคารสำนักงานชั้นที่ 4								
67	ห้อง 401 โถงทางเดิน								
	67.1 หัวฉีดน้ำดับเพลิงติดตั้งไม่แล้วเสร็จ ชำรุด	2.00	จุด	500.00	1,000.00	3,000.00	6,000.00	7,000.00	
68	ห้อง 402 ห้องส่วนทำงาน								
	89.1 หัวฉีดน้ำดับเพลิงมีน้ำรั่วซึมไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	3,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	
	68.2 แผ่นฝ้าเพดาน T-BAR ถูกรั่วที่รั่วซึมจากหัวฉีดน้ำดับเพลิงเสียหาย	3.00	แผ่น	180.00	540.00	120.00	360.00	900.00	
	68.3 ฝาปิดบ็อกซ์ไฟปิดไม่แล้วเสร็จผนังห้องด้านนอก LINE 8/L	1.00	จุด	70.00	70.00	300.00	300.00	370.00	
	68.4 หน้ากากสวิตซ์ไฟฟ้าติดตั้งตัวอักษรกลับด้านไม่เรียบร้อย	1.00	จุด			300.00	300.00	300.00	
69	ห้อง 403 ห้องเลขที่ 3								
	69.1 เก็บวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานพร้อมทำความสะอาดไม่แล้วเสร็จ	1.00	งาน	500.00	500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	
70	ห้อง 405 ห้องเลขที่ 2								
	70.1 หน้าต่างอลูมิเนียมปิดล็อคไม่ได้	1.00	บาน	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 26							6,972,320.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ จันทนสิน)
นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ)
วิศวกรโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)
วิศวกรเครื่องกล 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี)
สถาปนิก 4

(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ

(เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)
นายช่างไฟฟ้า 4

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 26	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 25							6,972,320.00		
71	ห้อง 407.1 ห้องน้ำที่ปรึกษา 2									
	71.1 กระเบื้องผนังห้องน้ำตำแหน่งมุมล่างหน้าต่างอลูมิเนียมแตกชำรุด	1.00	จุด	450.00	450.00	350.00	350.00	800.00		
	71.2 แผ่นฝ้าเพดานช่อง SERVICE ปิดไม่เรียบร้อย ไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00		
72	ห้อง 409 ห้องรองนายก 2/ห้อง 409.1 ห้องน้ำรองนายก 2									
	72.1 กระจกเงาติดตั้งไม่แล้วเสร็จขอบกรอบบานกระจกไม่ซีลซิลิโคน	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00		
73	ห้อง 410 ห้องรองนายก 1 / ห้อง 410.1 ห้องน้ำรองนายก 1									
	73.1 พื้นปูไม้แดงถูกน้ำรั่วซึมเป็นรอยเสียหาย ไม่เรียบร้อย	4.00	ตร.ม.	2,500.00	10,000.00	2,500.00	10,000.00	20,000.00		
	73.2 กระจกเงาติดตั้งไม่แล้วเสร็จขอบกรอบบานกระจกไม่ซีลซิลิโคน	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00		
74	ห้อง 412.1 ห้องน้ำนายก									
	74.1 แอร์ มีเสียงดังมาก	1.00	จุด	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00		
	74.2 ไฟในห้อง ไม่ติดหลายดวง	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00		
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 27							7,013,120.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง

ปร.4

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 6,000,000.00 บาท หน้าที่ 27

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาหน้าที่ 26							7,013,120.00	
75	ห้อง 413 ห้องรองนายก 3								
	75.1 สีสผนังข้างเสาภายในห้องทาไม่แล้วเสร็จ	3.00	ตร.ม.	300.00	900.00	200.00	600.00	1,500.00	
76	ห้อง 415 ห้องทานอาหาร								
	76.1 หน้าต่างอลูมิเนียมปิดล็อคไม่ได้ ไม่เรียบร้อย ไม่แล้วเสร็จ	2.00	บาน	1,500.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	5,000.00	
77	ห้อง 417 ห้องรับรองแขก								
	77.1 หน้ากากปลั๊กไฟฟ้าติดตั้งตัวอักษรกลับด้าน ไม่เรียบร้อย	1.00	จุด		-	300.00	300.00	300.00	
78	ห้อง 418 ห้องรองนิติบัญญัติ 1								
	78.1 ฝ้าเพดานตกห้องข้าง ไม่ได้ระดับ	7.00	ตร.ม.	400.00	2,800.00	400.00	2,800.00	5,600.00	
79	ห้อง 422 ห้องเก็บของ								
	79.1 ผนังฉาบแต่งปูนไม่แล้วเสร็จ	3.00	จุด	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	3,600.00	
	รวมยอดยกไปหน้าที่ 28							7,029,120.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ จันทนสิน)
นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ)
วิศวกรโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)
วิศวกรเครื่องกล 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี)
สถาปนิก 4

(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ
(เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)
นายช่างไฟฟ้า 4

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 28	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 27							7,029,120.00		
80	ห้อง 423 ห้องน้ำชาย									
	80.1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งเปิดไม่ได้ ไม่เรียบร้อย ไม่แล้วเสร็จ	1.00	บาน	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00		
	80.2 อุปกรณ์ปิดปลายโครงวงกบประตูสำเร็จรูปติดตั้งไม่เรียบร้อย	1.00	จุด	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00		
81	งานแก้ไขฝ้าเพดานทางเดิน									
	81.1 งานแก้ไขรอยร้าวรอยต่อแผ่นฝ้าเพดาน C5	160.00	ตร.ม.		-	150.00	24,000.00	24,000.00		
	81.2 งานทาสีฝ้าที่แก้ไขรอยร้าว	509.00	ตร.ม.	300.00	#####	200.00	101,800.00	254,500.00		
	81.3 แก้ไขแนวโครงเคร่ารับแผ่นฝ้าเพดาน T-BAR ไม่ตรง	379.00	ตร.ม.		-	100.00	37,900.00	37,900.00		
82	ฝ้าเพดานใต้พื้นกันสาดรอบนอกตำแหน่งห้องงานระบบฉาบแต่งไม่เรียบร้อย	12.00	จุด	1,000.00	12,000.00	350.00	4,200.00	16,200.00		
83	งานหลังคาชั้นดาดฟ้า									
	83.1 งานเทคอนกรีตตำแหน่งหัวเสาไม่แล้วเสร็จ LINE 2/A.1	1.00	จุด	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,800.00		
	83.2 เทพื้นปรับ SLOPE ตรงข้ามตำแหน่ง FD. น้ำไม่ไหลลง FD.	2.00	จุด	10,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	40,000.00		
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 29							7,406,820.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 29	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 28							7,406,820.00		
84	บันไดอาคารสำนักงาน ST-2,ST-3,ST-4									
	84.1 ผนังบันไดภายในทาสีไม่แล้วเสร็จรวมทั้งหมด	45.00	ตรม.	300.00	13,500.00	200.00	9,000.00	22,500.00		
86	งานภายนอกอาคารสำนักงาน									
	86.1 ฉาบแต่งผนังเหนือกรอบหน้าต่างอลูมิเนียมไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00		
	86.2 ทาสีผนังไม่แล้วเสร็จ	4.00	จุด	1,000.00	4,000.00	600.00	2,400.00	6,400.00		
	86.3 ต่อปากบ่อพักระบายน้ำที่ระดับสอดไม้คล้องระดับดิน ช่างอาคาร LINE 11-20/A	5.00	บ่อ	3,000.00	15,000.00	3,000.00	15,000.00	30,000.00		
	86.4 แก้ไขผนังแตกร้าว	180.00	ตร.ม	300.00	54,000.00	400.00	72,000.00	126,000.00		
	86.5 ทาสีผนังที่แก้ไขรอยแตกร้าว	590.00	ตร.ม	300.00	#####	200.00	118,000.00	295,000.00		
	86.6 หน้าต่างอลูมิเนียมผนังภายนอกอาคารสำนักงานมีน้ำรั่วซึมทุกบาน (แก้ไขน้ำรั่วซึมเข้าหน้าต่าง งานซ่อมผนัง งานทาสีผนัง)	1.00	เหมา	300,000.00	#####	350,000.00	350,000.00	650,000.00		
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 30							8,537,920.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ) พ.อ.อ.....กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง

ปร.4

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 30 ล้านบาท

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 29							8,537,920.00	
	รายละเอียดงบประมาณการทำอาคาร OTOP และงานบริเวณ								
	งานอาคารต่างกลุ่มโทอป								
1	อาคารป้อนน้ำบาดาล								
	1.1 งานทาสีผนังตำแหน่งประตูถึงเก็บน้ำทำไม่แล้วเสร็จ	3.00	ตรม.	300.00	900.00	200.00	600.00	1,500.00	
	1.2 อุปกรณ์มือจับประตูถึงเก็บน้ำไม่ติดตั้งไม่แล้วเสร็จ เปิดประตูไม่สะดวก	2.00	บาน	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	
	1.3 ประตูเข้าอาคารไม่เจาะรูกลอนล่าง ล็อคกลอนล่างไม่ได้ ไม่แล้วเสร็จ	1.00	บาน	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	2,700.00	
	1.4 รั้วไม้เทียมติดตั้งไม่แล้วเสร็จ	2.00	เมตร	5,000.00	10,000.00	3,000.00	6,000.00	16,000.00	
	1.5 แก้ไขน้ำซังพื้นภายในและด้านหน้าอาคาร	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	
	1.6 ปลั๊กไฟฟ้าติดตั้งหน้าากไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	70.00	70.00	300.00	300.00	370.00	
	1.7 งานฉาบแต่งผนังข้างวงกบประตูเหล็กไม่แล้วเสร็จ ไม่เรียบร้อย	1.00	จุด	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	
	1.8 ฉาบแต่งผนังตำแหน่งท่อไฟฟ้าเดินผ่านผนังไม่แล้วเสร็จ (ทั้งภายในและ	1.00	จุด	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	
	1.9 เสาดเหล็กรั้วไม้เทียมมีรูเป็นตำหนิ ไม่เรียบร้อย	3.00	จุด	1,200.00	3,600.00	1,000.00	3,000.00	6,600.00	
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 31							8,622,690.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ จันทนสิน)
นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ)
วิศวกรโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)
วิศวกรเครื่องกล 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี)
สถาปนิก 4

(ลงชื่อ). พ.อ.อ.กรรมการ
(เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)
นายช่างไฟฟ้า 4

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 31	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 30							8,622,690.00		
	1.10 มีบันไดไม้ที่ใช้ในการทำงาน ยังไม่จัดเก็บย้ายออกจากบ่อเก็บน้ำ	1.00	เหมา		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
	1.11 ท่อน้ำ HDPE ระบายน้ำไปกลุ่มอาคารโถออปรั้ว มีน้ำรั่วจำนวนมากตลอดเวลา	2.00	จุด	10,000.00	20,000.00	30,000.00	60,000.00	80,000.00		
	1.12 ท่อน้ำ HDPE ระบายน้ำไปอาคารสำนักงานรั้ว แก้ไขแนวที่ผิด และรั้ว	180.00	เมตร	250.00	45,000.00	150.00	27,000.00	72,000.00		
	1.13 ข้อต่อและอุปกรณ์เชื่อมต่อประกอบ	1.00	เหมา	13,500.00	13,500.00	8,100.00	8,100.00	21,600.00		
	1.14 Supports & Hangers	1.00	เหมา	27,000.00	27,000.00	16,200.00	16,200.00	43,200.00		
	1.15 ประตูน้ำ	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	400.00	800.00	10,800.00		
2	อาคารศูนย์อาหาร (FOOD COURT)									
	2.1 ฉาบแต่งรูเจาะสกรูที่ไม่ใช้งานไม่แล้วเสร็จบริเวณกล้อง CCTV.	1.00	จุด	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00		
	2.2 ทำความสะอาดคราบเปื้อนรอยปูน พียูโฟมไม่แล้วเสร็จเรียบร้อย	4.00	จุด	500.00	2,000.00	350.00	1,400.00	3,400.00		
	2.3 ติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไม่แล้วเสร็จ อุปกรณ์ชำรุดมีรอยไหม้	1.00	จุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00		
	2.4 ฉาบแต่งผิวผนังพร้อมทาสีผนังโดยรอบๆประตู พีวีซี ไม่แล้วเสร็จ	7.00	ตร.ม.	600.00	4,200.00	600.00	4,200.00	8,400.00		
	2.5 บานประตู พีวีซี มีรอยชำรุดเสียหายตำแหน่งติดขอเกี่ยวประตู	1.00	จุด	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00		
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 32							8,872,990.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)</p> <p>นายช่างโยธา 7ว วิศวกรโยธา 5 วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) (ลงชื่อ) พ.อ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)</p> <p>สถาปนิก 4 นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 32	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 31							8,872,990.00		
	2.6 กระเบื้องผนังแตกบิ่นชำรุดเสียหาย	4.00	จุด	450.00	1,800.00	350.00	1,400.00	3,200.00		
	2.7 แก้ไขประตู พีวีซี ติดตั้งไม่เรียบร้อย	1.00	บาน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00		
	2.8 หน้าต่างอลูมิเนียมปิดล็อกไม่ได้	1.00	บาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00		
	2.9 ฉาบแต่งปิดรูสกรูไม้ใช้งานที่ผนังไม่แล้วเสร็จ	11.00	จุด	600.00	6,600.00	600.00	6,600.00	13,200.00		
	2.10 สีผิวเสากลมทาไม่แล้วเสร็จ ไม่เรียบร้อย	6.00	จุด	300.00	1,800.00	200.00	1,200.00	3,000.00		
	2.11 ฝาปิดบ็อกซ์ไฟฟ้าปิดไม่ครบ ไม่แล้วเสร็จ	1.00	จุด	70.00	70.00	300.00	300.00	370.00		
3	อาคารจำหน่ายสินค้าโอท็อป									
	3.1 มีน้ำรั่วถูกฝ้าเพดานเสียหาย	2.00	จุด	8,000.00	16,000.00	7,000.00	14,000.00	30,000.00		
	3.2 แก้ไขฝ้าเพดานที่เสียหายเนื่องจากมีน้ำรั่ว	2.00	จุด	7,500.00	15,000.00	5,200.00	10,400.00	25,400.00		
	3.3 ทาสีฝ้าเพดานไม่แล้วเสร็จ	30.00	ตร.ม.	300.00	9,000.00	200.00	6,000.00	15,000.00		
	3.4 สีผิวเสากลมทาไม่แล้วเสร็จ	2.00	จุด	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00		
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 33							8,972,160.00		
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง) วิศวกรเครื่องกล 5				
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4			(ลงชื่อ).....กรรมการ (พ.อ.อ.เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4							

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 33	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 32							8,972,160.00		
4	อาคารร้านค้าขนาดใหญ่									
	4.1 ทาสีฝ้าเพดานไม่แล้วเสร็จ	4.00	ตร.ม.	300.00	1,200.00	200.00	800.00	2,000.00		
	4.2 ฉาบแต่งผนังตำแหน่งท่อน้ำไม่เรียบร้อย	4.00	จุด	600.00	2,400.00	600.00	2,400.00	4,800.00		
5	อาคาร ททท.									
	5.1 ทาสีผนังไม่แล้วเสร็จ	7.00	ตร.ม.	300.00	2,100.00	200.00	1,400.00	3,500.00		
	5.2 ตัวอักษรป้ายติดไม้ครบ	2.00	จุด	2,500.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00		
	5.3 ทาสีหลังคาใหม่	780.00	ตร.ม.	300.00	#####	200.00	156,000.00	390,000.00		
	5.4 แก้ไขน้ำรั่วซึมลงฝ้าเพดาน	1.00	จุด	26,000.00	26,000.00	14,000.00	14,000.00	40,000.00		
	5.5 แก้ไขฝ้าเพดานที่เสียหายเนื่องจากมีน้ำรั่ว	1.00	จุด	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00		
6	อาคารระหมาด									
	6.1 ทาสีฝ้าเพดานไม่แล้วเสร็จ	6.00	ตร.ม.	300.00	1,800.00	200.00	1,200.00	3,000.00		
	6.2 มือจับ ล็อกบานหน้าต่างชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้	1.00	จุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00		
	6.3 ทาสีผนังภายนอกไม่แล้วเสร็จ	38.00	ตร.ม.	300.00	11,400.00	200.00	7,600.00	19,000.00		
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 34							9,452,960.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวีโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวงศ์ศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (พล.อ.อ.) (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 35	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 34							10,077,460.00		
9	ระบบงาน CCTV ภายนอกอาคาร # 38 - # 56 (จำนวน19 จุด)									
	9.1 สาย RG11 outdoor type	4,200.00	เมตร	60.00	#####	25.00	105,000.00	357,000.00		
	9.2 สาย 2C - 4 sqmm VCT for supply CCTV	1,700.00	เมตร	100.00	#####	25.00	42,500.00	212,500.00		
	9.3 ท่อ HDPE ขนาด 32 มม.	2,500.00	เมตร	25.00	62,500.00	60.00	150,000.00	212,500.00		
	9.4 ข้อต่อท่อ HDPE ขนาด32 มม.	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	6,500.00	6,500.00	26,500.00		
	9.5 CCTV color camera outdoor type w/housing & supply	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	4,500.00	4,500.00	36,500.00		
	9.6 PVC BOX 8 x 8 x 4 พร้อมแผงต่อไฟ แบบกันน้ำ	20.00	ใบ	800.00	16,000.00	315.00	6,300.00	22,300.00		
	9.7 สาย UTP CAT5	750.00	เมตร	22.00	16,500.00	25.00	18,750.00	35,250.00		
	9.8 ฐานเสาคอนกรีตรับเสากล้อง CCTV. ไม่เรียบริ้ว	2.00	ต้น	5,000.00	10,000.00	1,000.00	2,000.00	12,000.00		
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 36							10,992,010.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ) พ.อ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 36	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 35							10,992,010.00		
10	ระบบงาน PA ภายนอกอาคาร (จำนวน 7 จุด)									
	10.1 สาย 2C - 4 sqmm VCT	500.00	เมตร	105.00	52,500.00	25.00	12,500.00	65,000.00		
	10.2 ท่อ HDPE ขนาด 32 มม.	2,200.00	เมตร	25.00	55,000.00	60.00	132,000.00	187,000.00		
	10.3 ข้อต่อท่อHDPE ขนาด32 มม.	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00		
	10.4 Horn Speaker outdoor	1.00	ตัว	2,750.00	2,750.00	1,050.00	1,050.00	3,800.00		
11	ระบบงานสื่อสาร สาย FIBER OPTIC									
	11.1 สาย FIBER OPTIC	740.00	เมตร	130.00	96,200.00	55.00	40,700.00	136,900.00		
	11.2 ท่อ HDPE ขนาด 32 มม.	1,800.00	เมตร	25.00	45,000.00	60.00	108,000.00	153,000.00		
	11.3 ข้อต่อท่อ HDPE ขนาด32 มม.	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00		
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 37							11,576,710.00		
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง) วิศวกรเครื่องกล 5				
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4			(ลงชื่อ). พ.อ.อ.กรรมการ							
			(เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4							

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 38	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
รวมยอดยกมาแผ่นที่ 37									12,082,210.00	
รายละเอียดงบประมาณการแก้ไขประตุ ลูกกัญแจอาคาร										
อาคารสำนักงานชั้นที่ 1										
1	ห้อง 106 ห้องผู้บริหารพบประชาชน(เดี่ยวอลูมิเนียม)	1.00	งาน	800.00	800.00	600.00	600.00	1,400.00		
2	ห้อง 108 ห้องน้ำชาย ประตูห้องช่องชาร์ป	1.00	งาน			1,500.00	1,500.00	1,500.00		
3	ห้อง 109 ห้องน้ำหญิง ประตูห้องเก็บของภายใน	1.00	งาน	600.00	600.00	2,100.00	2,100.00	2,700.00		
4	ห้อง 112 ห้องเก็บของ บานไม้/ลูกบิด	1.00	งาน	600.00	600.00	2,100.00	2,100.00	2,700.00		
5	ห้อง 119 ห้องห้องเก็บของ บานไม้/deadbolt lock	1.00	งาน	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00		
6	ห้อง 121 ห้อง AHU. บานเหล็ก/ลูกบิด	1.00	งาน			400.00	400.00	400.00		
7	ห้อง 122 ห้องกองช่างฯ ห้องเพิ่มภายใน	1.00	งาน	800.00	800.00	600.00	600.00	1,400.00		
8	ห้อง 123 ห้อง CHEMICAL FEED 1 ลูกบิด/เหล็ก	1.00	งาน			800.00	800.00	800.00		
9	ห้อง 124 ห้องเตรียมอาหาร ลูกบิด/เหล็ก	1.00	งาน			400.00	400.00	400.00		
10	ห้อง 125 ห้องโถงทางเข้าส่วนบริการ(บานม้วน)	1.00	งาน	600.00	600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00		
รวมยอดยกไปแผ่นที่ 39									12,098,910.00	
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5				
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4			(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4							

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 40	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 39							12,114,910.00		
	อาคารสำนักงานชั้นที่ 2									
17	ห้อง 203 ห้องเก็บของ ลูกรีด/ไม้	1.00	งาน	750.00	750.00	400.00	400.00	1,150.00		
18	ห้อง 204 ห้อง AHU. ลูกรีด/ไม้	1.00	งาน	250.00	250.00	400.00	400.00	650.00		
19	ห้อง 207 ห้องกองคลัง อลูมิเนียม	1.00	งาน	250.00	250.00	400.00	400.00	650.00		
20	ห้อง 211 ห้อง AHU. ลูกรีด/ไม้	1.00	งาน	250.00	250.00	1,900.00	1,900.00	2,150.00		
21	ห้อง 212 ห้องเก็บของในห้องน้ำหญิง	1.00	งาน	250.00	250.00	250.00	250.00	500.00		
22	ห้อง 213 ห้องช่องชาร์ปในห้องน้ำชาย	1.00	งาน			1,500.00	1,500.00	1,500.00		
23	ห้อง 216 ห้องเข้าทางเดิน อลูมิเนียม	1.00	งาน	800.00	800.00	5,100.00	5,100.00	5,900.00		
24	ห้อง 222 ห้องประชุม อลูมิเนียม	1.00	งาน	800.00	800.00	5,100.00	5,100.00	5,900.00		
25	ห้อง 223 ห้องจัดเลี้ยง บานไม้/deadbolt lock	21.00	งาน			135.00	2,835.00	2,835.00		
26	ห้อง 224 ห้อง AHU. ลูกรีด/ไม้	1.00	งาน	250.00	250.00	400.00	400.00	650.00		
27	ห้อง 227 ห้องเก็บของ บานไม้/deadbolt lock	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00		
28	ห้อง 231 ห้องประชุมสภา อบจ. บานไม้/deadbolt lock	18.00	งาน			135.00	2,430.00	2,430.00		
	รวมยอดยกไปในแผ่นที่ 41							12,139,475.00		
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5			(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5				
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4			(ลงชื่อ) พ.อ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4							

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 41	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 40							12,139,475.00		
29	ห้อง 234 ห้อง AHU. ลูกบิด/ไม้	1.00	งาน	250.00	250.00	400.00	400.00	650.00		
30	ห้อง 235 ห้อง AHU. ลูกบิด/ไม้	1.00	งาน	600.00	600.00	2,100.00	2,100.00	2,700.00		
31	ห้อง 236 ห้องน้ำชาย บานไม้/deadbolt lock	1.00	งาน	600.00	600.00	2,100.00	2,100.00	2,700.00		
32	ห้อง 237 ห้องน้ำหญิง บานไม้/deadbolt lock	1.00	งาน	600.00	600.00	2,100.00	2,100.00	2,700.00		
33	ห้อง 239 ห้องเครื่อง M&E ลูกบิด/ไม้	1.00	งาน			1,500.00	1,500.00	1,500.00		
34	ห้อง 241 ห้องละหมาด อลูมิเนียม	1.00	งาน	800.00	800.00	5,100.00	5,100.00	5,900.00		
35	ห้อง 242 ห้องล้างตัว อลูมิเนียม	1.00	งาน	800.00	800.00	5,100.00	5,100.00	5,900.00		
36	ห้อง 243 ห้องทางเดินหลังห้องประชุมสภา อบจ.									
	36.1 ประตู LINE 16/B ลูกบิด/ไม้	1.00	งาน	250.00	250.00	400.00	400.00	650.00		
	36.2 ประตู LINE 19/B ลูกบิด/ไม้	1.00	งาน	850.00	850.00	2,500.00	2,500.00	3,350.00		
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 42							12,165,525.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ</p> <p>(นายไพฑูรย์ จันทนสิน) (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง)</p> <p>นายช่างโยธา 7ว วิศวกรโยธา 5 วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ) พ.อ.อ.กรรมการ</p> <p>(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)</p> <p>สถาปนิก 4 นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 42	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 41							12,165,525.00		
	อาคารสำนักงานชั้นที่ 3									
37	ห้อง 305.1 ห้องน้ำห้องปลัด อบจ. ลูกบิด/ไม้	1.00	งาน	600.00	600.00	2,100.00	2,100.00	2,700.00		
38	ห้อง 309 ห้องกองส่งเสริม อลูมิเนียม	1.00	งาน	800.00	800.00	5,100.00	5,100.00	5,900.00		
39	ห้อง 313 ห้องน้ำชาย ประตูช่องชาร์ป	1.00	งาน			1,500.00	1,500.00	1,500.00		
40	ห้อง 322 ห้องเก็บเอกสารรวม อลูมิเนียม	1.00	งาน	800.00	800.00	600.00	600.00	1,400.00		
41	ห้อง 323 ห้องปั้มน้ำระบบปรับอากาศบานอลูมิเนียม	1.00	งาน	800.00	800.00	5,100.00	5,100.00	5,900.00		
42	ห้อง 324 ห้อง AHU. ลูกบิด/ไม้	1.00	งาน	250.00	250.00	400.00	400.00	650.00		
43	ห้อง 325 ห้องเก็บของ ลูกบิด/ไม้	1.00	งาน	600.00	600.00	2,100.00	2,100.00	2,700.00		
44	ห้อง 335 ห้องเครื่อง M&E ลูกบิด/ไม้	1.00	งาน	600.00	600.00	2,100.00	2,100.00	2,700.00		
45	ห้อง 337 ห้องเก็บของ ลูกบิด/ไม้	1.00	งาน	500.00	500.00			500.00		
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 43							12,189,475.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ</p> <p>(นายไพฑูรย์ จันทนสิน) (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)</p> <p>นายช่างโยธา 7ว วิศวกรโยธา 5 วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ</p> <p>(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)</p> <p>สถาปนิก 4 นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 43	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 42							12,189,475.00		
	อาคารสำนักงานชั้นที่ 4									
46	ห้อง 411 ห้องประชุมย่อยผู้บริหาร อลูมิเนียม	1.00	งาน	800.00	800.00	600.00	600.00	1,400.00		
47	ห้อง 418 ห้องรองนิติบัญญัติ 1 อลูมิเนียม	1.00	งาน	800.00	800.00	5,100.00	5,100.00	5,900.00		
48	ห้อง 419 ห้องรองนิติบัญญัติ 2 อลูมิเนียม	1.00	งาน			4,500.00	4,500.00	4,500.00		
49	ห้อง 422 ห้องเก็บของ ลูกรัดไม้	1.00	งาน			1,500.00	1,500.00	1,500.00		
	ประตูทางออกฉุกเฉิน บันได ST-2 สำนักงาน									
50	ประตูทางออกฉุกเฉินชั้นที่ 1	1.00	งาน	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00		
51	ประตูทางออกฉุกเฉินชั้นที่ 2	1.00	ดอ	250.00	250.00			250.00		
52	ประตูทางออกฉุกเฉินชั้นที่ 3	1.00	ดอ	250.00	250.00			250.00		
53	ประตูทางออกฉุกเฉินชั้นที่ 4	1.00	งาน	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00		
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 44							12,205,675.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ</p> <p>(นายไพฑูรย์ จันทนสิน) (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)</p> <p>นายช่างโยธา 7ว วิศวกรโยธา 5 วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ) พ.อ.อ.....กรรมการ</p> <p>(นายเกียรติภูมิ ยะวงศ์ศรี) (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)</p> <p>สถาปนิก 4 นายช่างไฟฟ้า 4</p>										

ราคากลาง										ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา										
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี							งบประมาณ		แผ่นที่ 44	
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี							เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 43							12,205,675.00		
	ประตูทางออกฉุกเฉิน บันได ST-3 สำนักงาน									
54	ประตูทางออกฉุกเฉินชั้นที่ 1	1.00	งาน	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00		
55	ประตูทางออกฉุกเฉินชั้นที่ 2	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00		
56	ประตูทางออกฉุกเฉินชั้นที่ 3	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00		
	ประตูทางออกฉุกเฉิน บันได ST-4 สำนักงาน									
57	ประตูทางออกฉุกเฉินชั้นที่ 1 ลูกบิด/เหล็ก	1.00	งาน	600.00	600.00	4,600.00	4,600.00	5,200.00		
58	ประตูทางออกฉุกเฉินชั้นที่ 2	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00		
59	ประตูทางออกฉุกเฉินชั้นที่ 3	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00		
60	ประตูทางออกฉุกเฉินชั้นที่ 4	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00		
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 45							12,220,225.00		
<p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง) วิศวกรเครื่องกล 5</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ (เสกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4</p>										
ราคากลาง										

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ ๕๕,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ หน้าที่ 45

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาหน้าที่ 44							12,220,225.00	
	อาคารศูนย์จำหน่ายอาหาร								
	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน								
61	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 1/a	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
62	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 2/a บานที่ 1 จาก line -a	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
63	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 2/a บานที่ 2 จาก line -a	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
64	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 2/b บานที่ 3 จาก line -a	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
65	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 2/b บานที่ 4 จาก line -a	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
66	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 2/c บานที่ 5 จาก line -a	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
67	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 2/c บานที่ 6 จาก line -a	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
68	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 2/d บานที่ 7 จาก line -a	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
69	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 2/d บานที่ 8 จาก line -a	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
	รวมยอดยกไปหน้าที่ 46							12,239,725.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูริย์ จันทนสิน)

(นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ)

(นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)

นายช่างโยธา 7ว

วิศวกรโยธา 5

วิศวกรเครื่องกล 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ

(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี)

(เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)

สถาปนิก 4

นายช่างไฟฟ้า 4

ราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ หน้าที่ 46

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาหน้าที่ 45							12,239,725.00	
	ประตูบาน พีวีซี								
70	ประตูบานที่ 1 จาก line - A	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
71	ประตูบานที่ 2 จาก line - A	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
72	ประตูบานที่ 3 จาก line - A	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
73	ประตูบานที่ 4 จาก line - A	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
74	ประตูบานที่ 5 จาก line - A	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
75	ประตูบานที่ 6 จาก line - A	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
76	ประตูบานที่ 7 จาก line - A	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
77	ประตูบานที่ 8 จาก line - A	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
	รวมยอดยกไปหน้าที่ 47							12,241,725.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปิเจริญ) (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง)
 นายช่างโยธา 7ว วิศวกรโยธา 5 วิศวกรเครื่องกล 5
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) (ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)
 สถาปนิก 4 นายช่างไฟฟ้า 4

ราคากลาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารผู้จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ ๔๗ ล้านบาท

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 46							12,241,725.00	
	อาคารห้องน้ำชาย/หญิง 1								
78	ห้องน้ำผู้พิการ 1 อลูมิเนียม	1.00	งาน	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	
79	ห้องเก็บของ ลูกบิด/เหล็ก	1.00	งาน	600.00	600.00	2,100.00	2,100.00	2,700.00	
	อาคารห้องน้ำชาย/หญิง 2								
80	ห้องน้ำผู้พิการ 1 อลูมิเนียม	1.00	งาน	600.00	600.00	5,100.00	5,100.00	5,700.00	
81	ห้องเก็บของ ลูกบิด/เหล็ก	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
	อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า O-TOP								
82	ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ line 1/c-d	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
83	ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ line 4/c-d	2.00	ดอก	250.00	500.00			500.00	
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 48							12,255,775.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ จันทนสิน)

(นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ)

(นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)

นายช่างโยธา 7ว

วิศวกรโยธา 5

วิศวกรเครื่องกล 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.กรรมการ

(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี)

(เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)

สถาปนิก 4

นายช่างไฟฟ้า 4

ราคากลาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารสำนักงาน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ แผ่นที่ 49

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 48							12,260,225.00	
	กลุ่มอาคารร้านค้าขนาดเล็ก								
	- ร้านค้าขนาดเล็กที่ 1 ติดด้านห้องน้ำชาย/หญิง 2								
87	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว ลูกบิด/เหล็ก	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
88	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line a-b	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
89	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 1-2	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
	- ร้านค้าขนาดเล็กที่ 2 ติดด้านอาคาร ททท.								
90	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว ลูกบิด/เหล็ก	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
91	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line a-b	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
92	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 1-2	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
	- ร้านค้าขนาดเล็กที่ 3 ติดอาคาร ททท.(ด้าน O-TOP)								
93	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว ลูกบิด/เหล็ก	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
94	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line a-b	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
95	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 1-2	1.00	งาน	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 50							12,270,325.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ จันทนสิน)
นายช่างโยธา 7ว

(นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ)
วิศวกรโยธา 5

(นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)
วิศวกรเครื่องกล 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี)
สถาปนิก 4

(ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ
(เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)
นายช่างไฟฟ้า 4

ราคากลาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารผู้จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 49							12,270,325.00	
	- ร้านค้าขนาดเล็กที่ 4 ติดอาคาร O-TOP								
96	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว ลูกบิด/เหล็ก	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
97	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line a-b	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
98	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 1-2	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
	อาคารร้านค้าขนาดใหญ่								
99	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 1/a - b	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
100	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 1/b - c	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
101	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 1/d - e	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
102	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 3/a - b	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
103	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 3/d - e	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
104	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line a/1 - 2 ติด line 2	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
105	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line e/1 - 2 ติด line 2	1.00	งาน	600.00	600.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	
106	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line e/2 - 3 (ทั้งสองบาน)	2.00	งาน	600.00	1,200.00	3,100.00	6,200.00	7,400.00	
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 51							12,314,725.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ จันทนสิน) นายช่างโยธา 7ว (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4	(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) วิศวกรโยธา 5 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) สถาปนิก 4	(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง) วิศวกรเครื่องกล 5 (ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล) นายช่างไฟฟ้า 4
---	---	--

ราคากลาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารผู้จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ แผ่นที่ 51

ฝ่าย สำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 50							12,314,725.00	
107	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 1/c - d	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
108	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 3/b - c	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
109	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line 3/c - d	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
110	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line a/1 - 2 ติด line 1	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
111	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line a/2 - 3 (ทั้งสองบาน)	2.00	ดอก	250.00	500.00			500.00	
112	ประตูเหล็กบานเปิดม้วน line e/1 - 2 ติด line 1	1.00	ดอก	250.00	250.00			250.00	
	อาคารป้มน้ำ								
113	ประตูเหล็กบานเปิดคู่ ลูกบิด/เหล็ก	1.00	งาน	850.00	850.00	3,100.00	3,100.00	3,950.00	
114	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยวถึงน้ำ (ทั้งสองบาน)	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	6,200.00	6,200.00	7,400.00	
	รายการกุญแจ MASTER KEYS อาคารสำนักงาน	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 52							12,332,825.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ จันทนสิน) (นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ) (นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)
 นายช่างโยธา 7ว วิศวกรโยธา 5 วิศวกรเครื่องกล 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ) พ.อ.กรรมการ

(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี) (เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)
 สถาปนิก 4 นายช่างไฟฟ้า 4

ราคากลาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารผู้จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ ๕๒

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 51							12,332,825.00	
	รายละเอียดงบประมาณการทดสอบ และ ซ่อมบำรุง								
	ส่วนงานระบบ								
1	ระบบโทรศัพท์	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	27,000.00	
2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
3	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ								
	3.1 แผงสวิตซ์+อุปกรณ์	1.00	งาน	8,950.00	8,950.00			8,950.00	
	3.2 สายไฟฟ้าแรงต่ำ	1.00	งาน	70,000.00	70,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00	
4	Fire Alarm	1.00	งาน	24,000.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00	44,000.00	
5	เสียงประกาศ	1.00	งาน	24,000.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00	44,000.00	
6	MATV	1.00	งาน	24,000.00	24,000.00	10,000.00	10,000.00	34,000.00	
	รวมยอดยกไปแผ่นที่ 53							12,620,775.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ จันทนสิน)

(นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ)

(นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)

นายช่างโยธา 7ว

วิศวกรโยธา 5

วิศวกรเครื่องกล 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.กรรมการ

(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี)

(เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)

สถาปนิก 4

นายช่างไฟฟ้า 4

ราคากลาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างในส่วนงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอาคารสำนักงาน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมอาคารต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องสุขา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 53

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมาแผ่นที่ 52							12,620,775.00	
7	CCTV								
	7.1 สายสัญญาณ	1.00	งาน	24,000.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00	44,000.00	
	7.2 กล้อง	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
8	Networking	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	
9	Access Control	1.00	งาน	24,000.00	24,000.00	10,000.00	10,000.00	34,000.00	
10	โสตทัศนอุปกรณ์	1.00	งาน	220,000.00	220,000.00	80,000.00	80,000.00	300,000.00	
11	สุขาภิบาล	1.00	งาน	67,000.00	67,000.00			67,000.00	
12	ระบบกรองน้ำบาดาล	1.00	งาน	71,975.00	71,975.00			71,975.00	
13	ดับเพลิง	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	
14	ไฟฉุกเฉิน	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	
15	Software ของ Lighting Control	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	70,000.00	
16	งานลิฟท์โดยสาร								
	- งานติดตั้งสาย INTERCOM	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	28,500.00	28,500.00	48,500.00	
	รวมยอดยกไปใบสรุปราคา							13,471,250.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ จันทนสิน)

(นายชัยวัฒน์ ปิเจริญ)

(นายณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาตทอง)

นายช่างโยธา 7ว

วิศวกรโยธา 5

วิศวกรเครื่องกล 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ). พ.อ.อ.กรรมการ

(นายเกียรติภูมิ ยะวังศรี)

(เศกสิทธิ์ ประชุมกุล)

สถาปนิก 4

นายช่างไฟฟ้า 4